＜水　道＞

（1）沿　革

区　分	認可年月日	起工年月	完工年月	総事業費	計画給水人口	日最大給水量
				千円	人	㎥
創　設	S32.12. 9	S32.12	S35.12	76,958	30,300	7,533
第 1 期 拡張事業	S38.12.28	S39. 7	S39. 9	23,530	37,500	9,600
第 2 期 拡張事業	S40.12.23	S41. 7	S49. 3	300,000	57,000	24,000
第 3 期 拡張事業	S49. 2.28	S49. 9	S53. 3	454,000	64,000	32,000
第3期変更 拡張事業	S59. 3.29	S59. 3	H 4. 3	628,000	64,000	32,000
第 4 期 拡張事業	H13. 3.31	H13. 3	H23. 3	8,182,050	55,700	36,600
第 4 期（変更届）	H22.12.16			8,182,050	60,600	31,900

（2）現　況

（令和7.3.31現在）

施設名	施設の内容
水　源	県営分水点（久米、熊野、中央配水場内）
配水施設	
久米配水池	PC造、内径36m×高 5m　V＝5,000㎥ 1池
熊野配水池	PC造、内径16m×高 5m　V＝1,000㎥ 1池
〃	PC造、内径36m×高 5m　V＝5,000㎥ 1池
中央配水池	PC造、内径31m×高10m　V＝7,500㎥ 1池
御林配水池	PC造、内径 8m×高10m　V＝500㎥ 1池
桧原配水池	PC造、内径 9m×高 5m　V＝300㎥ 1池
大谷配水池	PC造、内径12.8m×高 4m　V＝500㎥ 1池
配水管	φ＝800mm～φ25mm　L＝557,533m
御林 ポンプ場	φ＝100mm 流量（Q）＝1.04㎥／分　11.0KW　2台
青海山ポンプ場	φ＝100mm 流量（Q）＝1.56㎥／分　9.0KW　2台
多屋 ポンプ場	φ＝65mm 流量（Q）＝0.65㎥／分　11.0KW　2台

	大曽ポンプ場	ϕ＝100mm 流量(Q)＝0.63㎥/分　15.0KW　3台 ϕ＝ 40mm 流量(Q)＝0.28㎥/分　3.7KW　2台
	前天神ポンプ場	ϕ＝ 40mm 流量(Q)＝0.70㎥/分　2.2KW　3台
	桧原ポンプ場	ϕ＝ 50mm 流量(Q)＝0.23㎥/分　7.5KW　2台
	大谷ポンプ場	ϕ＝ 65mm 流量(Q)＝0.70㎥/分　7.5KW　2台
	飛香台ポンプ場	ϕ＝ 65mm 流量(Q)＝0.55㎥/分　3.6KW　2台
薬注施設	久米配水場	薬液貯蔵タンク2㎥入1基、 注入能力62cc/min　100W 2台
	熊野配水場	薬液貯蔵タンク3㎥入1基、 注入能力10cc/min　15W 2台
	中央配水場	薬液貯蔵タンク3㎥入1基、0.2㎥入1基、 注入能力130cc/min　40W 2台
	桧原ポンプ場	薬液貯蔵タンク0.1㎥入2基、 注入能力　3cc/min　25W 2台
	大谷ポンプ場	薬液貯蔵タンク0.1㎥入1基、 注入能力 20cc/min　6W 1台
計装設備	遠方監視 制御設備 計装設備	親局（市庁舎)、子局（久米、熊野、中央配水場･御林･前天神・青海山・多屋・飛香台・大曽・桧原・大谷ポンプ場）水位計・流量計・残留塩素計・積算記録計

（3）業務状況

項目＼年度	R2	R3	R4	R5	R6
給水戸数（戸）	24,969	25,112	25,431	26,018	26,585
給水人口（人）	58,766	58,464	58,460	58,672	58,625
普及率（%）	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
年間総給水量（㎥）	7,800,967	7,662,452	7,683,988	7,664,401	7,823,620
年間総有収水量（㎥）	7,034,946	7,057,695	6,999,930	7,020,581	7,256,406
有収率（%）	90.18	92.11	91.10	91.60	92.75

水道

項目＼年度	R2	R3	R4	R5	R6
1日平均給水量（㎥）	21,373	20,993	21,052	20,941	21,435
1人1日平均給水量（ℓ）	364	359	360	357	366
1日最大給水量（㎥）	23,957	23,049	24,559	24,222	23,732
1日最小給水量（㎥）	17,646	18,033	17,826	17,283	18,367
1人1日最大給水量（ℓ）	408	394	420	413	405

（4）経営状況

（単位　千円）

区分＼年度			R2	R3	R4	R5	R6
収益的収支	収入		1,425,898	1,476,553	1,575,669	1,591,331	1,639,716
	支出		1,269,856	1,260,878	1,325,886	1,380,578	1,388,942
	差引損益		156,042	215,675	249,783	210,753	250,774
資本的収支	収入		137,102	92,737	107,477	106,929	97,326
	支出		798,896	546,152	734,779	706,329	441,098
	差引収支		△661,794	△453,415	△627,302	△599,400	△343,772
	補てん財源	損益勘定留保資金	191,385	51,332	213,077	115,883	212,860
		その他	470,409	402,083	414,225	483,517	130,912

ア．供給単価（販売）・給水原価（仕入）

（単位　円／㎥）

区分＼年度	R2	R3	R4	R5	R6
供給単価	155.27	161.54	162.29	163.64	166.77
給水原価	137.92	134.84	137.17	143.03	139.67
差引	17.35	26.70	25.12	20.61	27.1

（5）県営水道受水料金（平均料金）

令和6年度 68.02円／㎥（税抜き）

（6） 水道料金（1カ月につき、消費税込み） （令和 7．4．1現在）

基本料金		水量料金			備考
メーター口径	料金	用途	使用水量	料金 1㎥	
13㎜	440.00円	一般用	10㎥まで	82.50円	一般家庭の水道料金 一般家庭は、基本料金と水量料金の合計額となる。 集合用住宅（受水槽によって給水される住宅）の水道料金 次のアとイの合計額となる。 ア. 基本料金=世帯数×440円（口径13ミリの料金） イ. 水量料金{(使用水量÷世帯数)×㎥当たりの料金}×世帯数
20	1,001.00		11㎥～20㎥	113.30	
25	1,661.00		21㎥～30㎥	166.10	
40	3,663.00		31㎥～50㎥	223.30	
50	9,548.00		51㎥～5,000㎥	267.30	
75	22,990.00		5,001㎥～20,000㎥	268.40	
100	45,430.00		20,001㎥以上	277.20	
150	83,930.00	臨時用	1㎥以上	621.50	
200	179,300.00				
250	323,400.00				
300	524,700.00				

※令和７年４月1日改正

（7） 水道工事加入者負担金（消費税込み） （令和 7．4．1現在）

メーター口径	加入口数	加入者負担金	メーター口径	加入口数	加入者負担金
13㎜	1口	64,900円	100㎜	65口	4,218,500円
20	2	129,800	150	165	10,708,500
25	4	259,600	200	351	22,779,900
40	9	584,100	250	632	41,016,800
50	14	908,600	300	1,024	66,457,600
75	34	2,206,600			

ア．加入者負担金は、設置するメーターの口径による。
イ．給水工事に要する費用は、すべて加入者負担とする。
ウ．配水管工事に要する費用は、すべて加入者負担とする。
　ただし、一戸建ての住宅の場合、延長100mまでは費用の3分の1補助する。